



Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer

Kort fortalt

Du kan efter kurset bl.a. etablere afløbsanlæg korrekt samlede ledninger med nødvendigt fald i jord efter gældende normer i materialerne stål, støbejern, beton og ler, fra hovedkloak til og med gennembrydning i gulv, fundament eller ydervæg mod jord. Du kan endvidere udføre separat hovedkloakledningsystem af letvægts- og betonrør, afløbsinstallationer med dræn, tagbrønde, rens/inspektionsbrønde og mindre nedsivningsanlæg for regn- og spildevand efter gældende standarder og vejledninger.

Fag: Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer

Fagnummer: 49282	Varighed 16 dage
AMU-pris: DKK 3.328,00	Uden for målgruppe: DKK 12.318,00

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte bygge- og anlægsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for rørlægning og kloakering.

Kontakt

ZBC
55788888

Kursuspris

AMU-målgruppe:
DKK 3.328,00

Ikke AMU-målgruppe, fremmøde:
DKK 12.318,00

Tilmelding



Også for ledige (6 ugers)

..... kan:

Foretage korrekt materialevalg og valg af værktøj, som er hensigtsmæssigt i forbindelse med forarbejdning af materialer udført i PVC, PP, PEH, rustfrit stål, støbejern, ler og beton

Etablere afløbsanlæg i jord efter gældende normer i materialerne stål, støbejern, beton og ler, fra og med tilslutning til hovedkloak, til og med gennembrydning i gulv, fundament eller ydervæg mod jord.

Etablere korrekt samlede ledninger med nødvendigt fald, understøtning og sidestøtte op til 10 cm over røroverside, og udføre overgangssamlinger imellem godkendte afløbsmaterialer, formstykker, ledninger og brønde.

Udføre afløbsinstallationer med dræn, godkendte overgangsløsninger, tagbrønde, rense/inspektionsbrønde.

Vælge og udføre forskellige dækselløsninger i praksis.

Udføre korrekt elektromuffesamlinger og spejlsvejsesamlinger til PE-rør ved overholdelse af krav til svejsevulster.

Udføre mindre nedsivningsanlæg for regn- og spildevand efter gældende standarder og vejledninger.

Udføre et separat hovedkloakledningssystem af letvægts-og betonrør som en del af et større afløbsprojekt.

Udføre udskillere samt pumpebrønde efter instruktion i tilknytning til afløbsprojektet.

Udføre lovpligtig kvalitetskontrol i praksis af afløbsinstallationerne i jord.