

Kabel og ledning - Etabl. af fjernvarmeledninger

Kort fortalt

På dette kursuslærer du at sikre, at de leverede materialer opfylder projektkravene, og at fastlægge ledningstrace og gravdybde i henhold til DS 475. Du bliver fortrolig med korrekt opgravning, sortering og genanvendelse af materialer samt anhugning af ledningsdimensioner. Du lærer også at reetablere ledningsgrave korrekt og bortskaffe overskydende materialer forsvarligt.

Fag: Kabel og ledning - Etabl. af fjernvarmeledninger

Fagnummer: 22645	**Varighed** 2 dage
AMU-pris: DKK 428,00	**Uden for målgruppe:** DKK 1.810,80

Målgruppe: Kurset henvender sig både medarbejdere med eller uden erfaring.

Kontakt

ZBC
55788888

Kursuspris

AMU-målgruppe:
DKK 428,00

Ikke AMU-målgruppe, fremmøde:
DKK 1.810,80

Tilmelding

Beskrivelse: Deltagerne kan i forbindelse med etablering af fjernvarmeledninger:
Sikre at de leverede materialer, i mængde og kvalitet svarer til det i projektet beskrevne.
Ud fra projektbeskrivelsen og DS 475 Etablering af ledningsanlæg i jord, fastlægge ledningstrace, nødvendig gravdybde og bundbredde, herunder at sikre tilstrækkelig pladsforhold til opskumning af samlinger.
Fortage opgravning, sortering, opbevaring og genanvendelse i størst muligt omfang af de opbrudte og opgravede materialefraktioner.
Fortage korrekt anhugning af alle forkomne ledningsdimensioner iht. leverandøranvisninger.
Foretage reetablering af ledningsgrav i befæstede og ubefæstede arealer iht. projektbeskrivelsen og DS 475 Etablering af ledningsanlæg i jord, herunder korrekt placering af afdækningsbånd, komprimering og reetablering af hhv. muldlag og befæstigelse.
Sikre forsvarlig bortskaffelse af evt. overskydende materialer, iht. gældende lovgivning.
Udføre arbejdet iht. gældende Bygningsmiljø- og arbejdsmiljølovgivning, og ud fra en almen bæredygtig praksis på området.

Desuden har deltagerne:
Grundlæggende viden om fjernvarmesystemers opbygning og virkemåde.
Viden om hensigtsmæssig dialog med borgerne i det offentlige rum, og på privat grund i forbindelse med etablering af stikledninger.
Viden om undgåelse af graveskader i forbindelse med opgravning.

ZBC
Ahorn Allé 3-5
4100 Ringsted
Tlf: 5578 8888